

DISNORTE DISSUR

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
SECCION DE COSTOS Y PRESUPUESTO
GERENCIA ZONA MANAGUA
AUTORIZACION DE CONSTRUCCION

FECHA:11/01/13

A: NEVILLE ALBERTO CROSS VOGL

CIRCUITO:BTH3050

PROYECTO:BLOQUERA CROSS

FASE A CONECTARSE :T

DIRECCION : KM 9 1/2 CTRA VIEJA LEON 50M NORTE

POR ESTE MEDIO SE AUTORIZA A LA EMPRESA:

CELNICSA

- 1) INSTALACION DE 1TRAFO MONOF CONVENC DE 37.5 KVA 7.6/13.2KV,120/240V
- 2) SOPORTES TRANSFORMADOR MONOF TIPO POSTE
- 3) 1 PUENTE SIMPLE CONEXIÓN BT TRAF0 DE 60KVA
- 4) 3 PUENTE BT 4/0-1/0
- 5)1 CONEXIÓN CONDUCTOR1/0-#2
- 6)5 CONECTORES #2-#2 CU
- 7) 1 PAT CUBA TRAF0
- 8) 1 PAT PARARRAYO
- 9) 1CONEXIÓN AMOVIBLE COMPLETA 1/0
- 10) 1 FUSIBLES SLOFAST 5.2 A
- 11) INSTALACION DE 1 MONTAJE BASE SECCIONADOR FUSIBLE FIJACION EN POSTE 13.2KV
- 12) 1 PAT CON ANILLO CERRADO EN PC HASTA 14M
- 13)1 CONEXIONADO MT
- 14) 1 PC-300-12M
- 15) 1 ARMADO SIMP CTO TRIF ALINEAM Y ANG <5° DISP HOR. ACSR 1/0, 13.2KV
- 16) 1 CONECTOR CUÑA 1/0-1/0
- 17) 1 AISI ADOR COMPOSITE TIPO POSTE 13.2KV

NOTA: TODOS LOS MATERIALES INSTALADOS EN LA OBRA DEBERAN SER NUEVOS Y CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA PROYECTO TIPO.

- *LA SECUENCIA DE FASE DE LA RED TRIF. EN EL PTO DE ENTRONQUE SERA "RST".EL TRAF0 MONOF SE CONECTARA A LA FASE "T" CORRESPONDIENTE.
- * EL TRAF0 SERA CONSIDERADO DONACION.ASUMIRA LA CARGA DEL CLIENTE ,PERO SERA PROPIEDAD DISNORTE.
- * EL EQUIPO DE MEDICION SERA INSTALADO EN EL MISMO PUNTO DEL TRANSFORMADOR

*LA OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS ELEMENTOS Y LINEAS CONSTRUIDAS DESPUES DE LA MEDICION SON RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE A EXCEPCION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA MEDIDA INSTALADA EN VIA PUBLICA.

*TODAS LAS CONEXIONES CU - CU DEBERAN HACERSE CON CONECTORES TIPO C DE COBRE#2-#2, ESTOS DEBERAN DE CONECTARSE DE FORMA INDEPENDIENTE

*TODA PUESTA A TIERRA DEBE SER INDEPENDIENTE, CONECTADOS DIRECTAMENTE CON CONECTORES TIPO C DE COBRE A LA PUESTA A TIERRA DEL POSTE.

*SE DEBERA UTILIZAR EN LOS PAT DEL TRAF0,TERMINALES DE COMPRESION BIMETALICOS

DE ACUERDO A PLANO (S) AUTORIZADO (S) POR ESTE DEPARTAMENTO, POR LO TANTO DEBERA INICIAR LOS MISMOS

A PARTIR DEL 10 DE ENERO DEL 2013 HASTA EL 10 DE FEBREKO DEL 2013 . PARA LA SUPERVISION CORRESPONDIENTE.

CUALQUIER ATRASO, CAMBIO DE DISEÑO Y EQUIPO DEBERA INFORMARSE A ESTE DEPARTAMENTO CON LA

DEBIDA ATENCION.

MIENTRAS NO SE LES RECEPCIONE DICHO PROYECTO, CUALQUIER PERDIDA DE MATERIAL INSTALADO EN LA RED DEBERA REPONERSE HASTA QUE SEA RECEPCIONADA LA OBRA CUMPLIFNDO CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR ENEL Y UF.


ING MILDRED VIVAS MIRANDA
Supervisor de Obras
Disnorte Dissur



Contratista Privado
CELNICSA

CC: ARCHIVO

DIRECCION: CONTIGUO A PLANTA MANAGUA, FRENTE A LA BHULER

TEL: 2486842

FAX: 2486840